

Załącznik nr 1 do USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 01/01/2022/ RPPM.03.01

.....
Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

.....
Pieczęć

Magdalena Pałacka-Rybak,
"CHATKA PUCHATKA" DOMOWA
OPIEKA NAD DZIECKIEM
ul. Szara 40
80-116 Gdańsk

Firma:	
NIP:	
Adres siedziby:	
Osoba do kontaktu:	
Dane kontaktowe (telefon, e-mail):	

Usługa nabycia robót i materiałów budowlanych		
Minimalny zakres usługi: NABYCIE ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH niezbędnych do dostosowania przedszkola położonego w Gdańsku przy ul. Szarej 40 do	Wartość parametru	Zaoferowana usługa spełnia parametr TAK/NIE
	Zadanie 1. Wykucie nowego wejścia do budynku Zakres usługi: <ul style="list-style-type: none">• wykucie otworu na nowe drzwi – 110x210 cm• wzmocnienie ściany nad otworem drzwiowym• wstawienie drzwi wejściowych 1100x2100, PCV, białe, otwierane na zewnątrz z samozamykaczem i elektrozaczepem, dostosowane do domofonu, przeszklone – szyba bezpieczna, obustronna – 1 szt.• wykonanie podestu betonowego ze schodami przy drzwiach wejściowych – szerokość 120 cm, 5 stopni	

potrzeb dzieci niepełnosprawnych	<p>schodowych o wym. 35x15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykończenie podestu płytami betonowymi 30x30 cm, szarymi • dostawienie do podestu balustrady aluminiowej, systemowej – 4 mb • montaż domofonu przed wejściem • montaż oświetlenia nad wejściem – oprawa oświetleniowa zewnętrzna z czujnikiem ruchu, moc 18W 	
	<p>Zadanie 2. Wydzielenie szatni o powierzchni całkowitej 19,4 m² Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postawienie ściany karton-gips, wygłuszonej watą szklaną – 26 m² • dosztukowanie linoleum PCV na brakującej powierzchni podłogi – 10,5 m² • wstawienie drzwi wewnętrznych białych, pełnych – 90x200 cm • pomalowanie ścian farbą ekologiczną, lateksową, zmywalną – 112 m² • wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szatni, lampy LED 40W – 4 szt., włącznik światła • okablowanie i montaż czujki dymu systemu p.poż • rozbudowa systemu alarmowego: wykonanie okablowania i montaż manipulatora i czujki alarmu 	
	<p>Zadanie 3. Utworzenie gabinetu sensorycznego Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usunięcie ze ścian struktury – 11 mb • wygładzenie i pomalowanie ścian farbą ekologiczną, lateksową – 78 m² • położenie na podłodze wykładziny PCV -27 m² • wymiana okna na większe – 120 x 120 cm (okno PCV uchylne, rama biała) • wymiana drzwi ze szklanych na wewnętrzne, pełne, białe 90x200 cm • dostawienie ścianki zmniejszającej otwór drzwiowy z płyt karton-gips – 1,5 m² 	
	<p>Zadanie 4. Remont łazienki przy kotłowni Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wygładzenie ścian pod kafle – 6,5 m² • demontaż ścianek z płyt laminowanych – 18 m² • obniżenie sufitu z płyt karton-gips - 4,5 m² • montaż ścianki karton-gips – 18 m² • wstawienie drzwi do kotłowni o wymiarach 70 x 200 cm, białych • położenie kafli na ścianach 30x60 cm – 25 m² • montaż nowej umywalki –1 szt. • montaż toalety i poręczy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. • montaż wjazdu przez próg dla wózków inwalidzkich • montaż oświetlenia łazienkowego IP44, typu LED – 2 szt. • przeniesienie czujki dymu i czujnika alarmu na sufit 	

	<ul style="list-style-type: none"> malowanie drzwi farbą białą, ekologiczną, zmywalną 	
	<p>Zadanie 5. Remont górnej łazienki Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> demontaż starych kabin (4 szt.), umywalk (4 szt.) i toalet (4 szt.) skucie starych kafli ze ścian i z podłogi, wywóz gruzu – 66 m³ położenie nowych kafli o wymiarach: podłoga: kafle 60x60 cm antypoślizgowe - 10,5 m², ściany: kafle 30x60 cm – 78 m² obniżenie sufitu z płyt karton-gips – 10,5 m² montaż opraw łazienkowych LED IP44 4 szt. wymiana drzwi do łazienki na białe, pełne drzwi łazienkowe o wymiarach 90x200 cm montaż nowych przegród kabinowych z płyty laminowanej, białej o wymiarach 70x100 cm montaż blatu wokół umywalk z płyty laminowanej białej o wymiarach 40x250 cm montaż 4 szt. toalet, 4 szt. umywalk, 4 szt. spłuczek 	
	<p>Zadanie 6. Wymiana poręczy na schodach Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> demontaż starych zniszczonych poręczy – 28 mb montaż nowych poręczy drewnianych – 28 mb 	
	<p>Zadanie 7. Remont gabinetu na piętrze Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> malowanie ścian farbą ekologiczną, lateksową, zmywalną - 45 m² położenie 2 szt. paneli tapicerowanych na siedzisko dla dzieci o wymiarach 30x160 cm 	
	<p>Zadanie 8. Remont siedzisk wokół placu zabaw Zakres usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> demontaż starych siedzisk – 60 mb położenie nowych siedzisk drewnianych – 60 mb 	
<p>Łączna cena usługi: NABYCIE ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (wartość netto)¹</p>		
<p>Termin wykonania usługi NABYCIE ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (liczony od momentu złożenia zlecenia wykonawcy - wartość podana w tygodniach)</p>		

¹ Proszę podać walutę

Szacowany zakres proponowanych prac spełnia minimalne kryteria postawione w specyfikacji:	<i>TAK / NIE</i>
Ogólne warunki płatności:	
Data ważności wyceny:	

.....
Pieczęć, Czytelny podpis

Niniejszy formularz służy do oszacowania wartości rynkowej zamówienia, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.